

pandOMO

AN ARDEX BRAND

VOM **aktuelles Datum**

BAUVORHABEN: **bitte ausfüllen**

Hinweis: Die Angaben und Aufbaureihenfolgen sind aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, müssen jedoch auf die Baustellenbedingungen vor Ort angepasst werden. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Texte unverändert in die Ausschreibung übernommen werden können. Die beschriebenen Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und enthalten hauptsächlich die Positionen, bei denen ARDEX-Produkte verwendet werden. Das vorliegende, von ARDEX erstellte Leistungsverzeichnis ersetzt nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnis im Bezug auf alle relevanten und erforderlichen Positionen ist zu prüfen.

Die Arbeiten sind entsprechend den technischen Richtlinien der ARDEX GmbH, 58453 Witten, www.pandomo.de unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

Inhaltsverzeichnis

1	Baustelleneinrichtung.....	2
2	Muster.....	3
3	Untergrundvorbereitung.....	4
3.1	Untergrundvorbereitung Wand und Decke.....	4
4	Aufbringen.....	5
5	Oberflächenbehandlung.....	6
6	Dauerelastische Versiegelung.....	7
7	Facharbeiterstunden / Mehraufwand.....	8

Allgemeine Hinweise zur mineralischen Spachtelmasse

1. Eingesetzte Produkte:

Über alle Produkte, die zur Herstellung der mineralischen Spachtelmasse eingesetzt bzw. gebraucht werden, werden dem Angebot vom Bieter technische Datenblätter bzw. Produktdatenblätter beigelegt. Bei Nichtabgabe der technischen Datenblätter mit der Angebotsabgabe kann der Ausschluss von der Submission erfolgen und das Angebot wird nicht gewertet.

2. Systemprodukte:

Alle eingesetzten Produkte werden von einem Hersteller mit System-Garantie bezogen. Dies beinhaltet auch Imprägnierungen, Versiegelungen und Oberflächenschutz. Es darf nur genormtes und zugelassenes oder durch ein in Deutschland anerkanntes Zertifikat nachweislich gütegeprüftes Material in Originalgebinden verwendet und eingebaut werden.

3. Grundlagen:

Für das Angebot, die beschriebenen Leistungen und die Ausführung dieses Gewerkes sind als Grundlage die im Land der Ausführung geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie Bestimmungen, Verordnungen, europäische und nationale Normen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter, usw. in jeweils aktuellster Fassung anzunehmen.

Insbesondere wird verwiesen auf das Merkblatt „Mineralische, dekorative Spachtelböden“, herausgegeben vom BSR e.V. in Bonn (Mai 2013). Der Nachweis zur Legitimierung ist durch Vorlage eines gültigen Partnerschaftsvertrags vorzuweisen. Entsprechend der Autorisierung ist der Bieter ermächtigt, die Produkte zu verarbeiten, für welche er eine Lizenzschulung besucht hat.

4. Wertung:

Für das Angebot wird das vorgegebene Leistungsverzeichnis verwendet. Bei der Auswertung des Angebotes kann nur ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis berücksichtigt werden. Alternativvorschläge in Form von Nebenangeboten sind nicht zulässig.

5. Referenzen:

Es werden vergleichbare Referenzen in Bildform und Beschreibung für die Ausführung der Leistung vorgelegt. Auch Ortstermine werden ermöglicht.

6. Reinigungs- und Pflegekonzept:

Die vom Hersteller des Bodenbelages im Internet zur Verfügung gestellte oder dem Angebot beigelegte Reinigungs- und Pflegeanleitung gilt für den Nutzer als verbindlich anzuwenden. Dies muss auf die jeweilige Nutzung des Projektes abgestimmt sein.

01.12.2025

Seite 2 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Allgemeine Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Einzurechnen sind sämtliche Geräte, die für die Durchführung der Arbeiten notwendig sind. Zur Baustelleneinrichtung gehören auch alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen für die eigene Leistung.	0	St
		1	Baustelleneinrichtung

01.12.2025

Seite 3 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

2	Muster				
---	--------	--	--	--	--

2.1	Erstellung von Musterplatten				
-----	------------------------------	--	--	--	--

Herstellen von Musterplatten im Format 60x80cm, Farbe und Struktur nach Vorgabe des Auftraggebers.

Zum Beispiel:

- Beimischung von Sanden oder Füllstoffen
- Pigmentierung
- Endbehandlung

0	St
---	----	-------	-------

2	Muster
---	--------	-------	-------

01.12.2025

Seite 4 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
3	Untergrundvorbereitung				
3.1	Untergrundvorbereitung Wand und Decke				
3.1.1	Entfernung von Staub und Schmutz				
	Staub und Verschmutzungen vom Untergrund sowie alle losen Teile entfernen und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Die technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.				
		0	m²
3.1.2	Untergrundvorbereitung				
	ARDEX R1, ARDEX Comfort, ARDEX 828, ARDEX 929 oder ARDEX W820 auf Wand / Decke. Wand-/Deckenflächen, fest, tragfähig und trennmittelfrei, mit einer Schichtdicke von bitte ausfüllen mm, max. 10 mm abspachteln. Die technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.				
		0	m²
3.1.3	Aufbringen Voranstrichs PANDOMO® Deco Primer				
	Aufbringen des Voranstrichs PANDOMO® Deco Primer mittels Kurzfloor-Rolle oder Bürste auftragen und Trocknung abwarten. Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.				
		0	m²
	3.1 Untergrundvorbereitung Wand und Decke			
	3 Untergrundvorbereitung			

01.12.2025

Seite 5 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4	Aufbringen				
---	------------	--	--	--	--

4.1	Spachtelung PANDOMO® Clay				
-----	---------------------------	--	--	--	--

Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO® Clay im Farbton **bitte ausfüllen** gemäß PANDOMO® Clay Farbkarte oder nach Bemusterung und Freigabe des Auftraggebers, in zwei Arbeitsgängen als Kratzspachtelung ausgeführt auf einem vorbereiteten Untergrund.

Eigenschaften:

- Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandoberflächen
- individuelle Oberflächengestaltung von Wand- und Deckenflächen
- werkseitig eingefärbt in natürlichen Farbtönen
- gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung
- basierend auf natürlichen Rohstoffen: fördert das natürliche Raumklima
- sehr gute Wasserdampfaufnahme und Feuchteregulierung

Die technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.

0 m²

4 Aufbringen

01.12.2025

Seite 6 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
5	Oberflächenbehandlung				
5.1	PANDOMO® Clay Finish Aufbringen von PANDOMO® Clay Finish mittels Spachtel oder Schwamm. Die technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.	0	m²
5.2	Eventualposition PANDOMO® Clay Finish Bei dunklen Farbtönen oder stärker strukturierten Oberflächen muss PANDOMO® Clay Finish mittels harter Bürste oder Polierpad verdichtet und auspoliert werden. Die technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.	0	m²	nur E-Preis
5 Oberflächenbehandlung				

01.12.2025

Seite 7 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6	Dauerelastische Versiegelung				
6.1	Dauerelastische Versiegelung				
	Dauerelastische Versiegelung mit ARDEX SE Sanitär-Silikon, ARDEX SC Matt Mattes-Silikon oder ARDEX ST Naturstein-Silikon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.				
		0	m
		6	Dauerelastische Versiegelung

01.12.2025

Seite 8 / 9

PANDOMO Clay

LV PANDOMO Clay

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
7	Facharbeiterstunden / Mehraufwand				
7.1	Facharbeiterstunden				
	Facharbeiter gemäß Nachweis für z.B. Bemusterungen, Aufarbeiten und Vergießen von Fehlstellen, Anarbeiten an Rampen und Schienen usw.. Materialien wie: Harz, Sande, Vergussmassen werden nach tatsächlichem Verbrauch unter Abrechnung ganzer Gebinde verrechnet.				
		0	Std
7.2	Erhöhter Arbeitsaufwand und lange Transportwege				
	Zulage für erhöhten Arbeitsaufwand und lange Transportwege.				
		0	St
		7	Facharbeiterstunden / Mehraufwand

Zusammenstellung

1	Baustelleneinrichtung
2	Muster
3.1	Untergrundvorbereitung Wand und Decke
3	Untergrundvorbereitung
4	Aufbringen
5	Oberflächenbehandlung
6	Dauerelastische Versiegelung
7	Facharbeiterstunden / Mehraufwand
Summe	
zzgl. MwSt		%
Gesamtsumme	